

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(Decreto Lgs. 81/08 Testo Unico e s. m. e i.)



Documento di Valutazione dei Rischi
Edifici Scolastici

Revisione del 26/10/2021

I.C. “2° - Massaia”
Sede di Corso Umberto 1 - San Giorgio a Cremano

Anno 2021-2022

INDICE

<u>INDICE</u>	2
<u>DATI GENERALI</u>	4
<u>PREMESSA</u>	5
<u>OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE</u>	7
<u>VERIFICHE E CERTIFICAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE</u>	9
<u>ANALISI STRUMENTALI</u>	10
<u>CARTELLE DI RISCHIO</u>	11
<u>DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA</u>	12
<u>SOPRALLUOGHI</u>	12
<u>PREMESSA</u>	13
<u>FATTORI DI RISCHIO</u>	13
• Rischio Strutturale.....	14
• Fattori ambientali.....	16
• Servizi Igienici Assistenziali.....	22
• Scale.....	26
• Microclima e Illuminazione.....	28
• Videoterminali.....	33
• Arredi.....	35
• Impianto Elettrico.....	36
• Impianto di Riscaldamento.....	39
• Rischio Incendio	42
<u>PIANO DI PRONTO SOCCORSO</u>	46
<u>AGENDA DEGLI INTERVENTI PERIODICI</u>	48
<u>PROPOSTA DI PIANO DI ADEGUAMENTO</u>	49

• Rischio Strutturale.....	49
• Fattori Ambientali.....	49
• Servizi Igienici assistenziali.....	50
• Scale.....	51
• Microclima e Illuminazione	51
• Videoterminali.....	52
• Arredi.....	52
• Impianto Elettrico.....	52
• Impianto di riscaldamento.....	53
• Rischio Incendio.....	53
<u>ANALISI DEI COSTI MEDI DA SOSTENERE PER GLI INTERVENTI.....</u>	<u>54</u>
<u>ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA.....</u>	<u>58</u>
<u>NOMINA RLS.....</u>	<u>59</u>
<u>DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI.....</u>	<u>61</u>
<u>NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>64</u>

DATI GENERALI

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'						
Denominazione:	I.C. “ II° C.G. MASSAIA”					
Indirizzo:	Sede di : CORSO UMBERTO I n° 70- tel 081/472383					
Comune di:	San Giorgio a Cremano					
Ente Proprietario	COMUNE di San Giorgio a Cremano					
Settore:	Istruzione ScolasticaDistretto n°					
Attività di Plesso	Istruzione Scolastica (Scuola dell'Infanzia e Primaria)					
Datore di lavoro:	Dirigente Scolastico: Prof. VINCENZO DE ROSA					
	Docenti	41				
	Amministrativi e DSGA	7				
	Collaboratori Scolastici	8				
	D.S.	1				
	Operatori S.A	3				
	Ex LSU	3				
	Tecnici di laboratorio	//				
	Alunni	233				
Popolazione Scolastica Totale		296	Disabili	14		
Orario scolastico	Mattina Dalle 8,30 alle 14,00		Pomeriggio Dalle 14,00 alle 16,10			
Persone presenti	PIANO	Ore	Personale	Alunni	Disabili	Visitatori
	PIANO TERRA	Mattina	15	105		
		Pomeriggio				
	PIANO PRIMO	Mattina	6D+14	41		
		Pomeriggio				
	PIANO SECONDO	Mattina	12	87		
Pomeriggio						
Note/Commenti						

PREMESSA

La valutazione del rischio e gli adempimenti documentali conseguenti (piano di sicurezza aziendale) vengono eseguiti ai sensi della T.U 81/08 e successivi decreti di attuazione.

Il metodo utilizzato per accertare i rischi potenziali presenti nell’Unità Scolastica in oggetto si basa sull’individuazione e localizzazione dei rischi e la conformità dei dispositivi di protezione utilizzati, in relazione alla Normativa vigente.

La valutazione per i rischi comuni alla maggior parte degli ambienti di lavoro interessati da questa indagine è stata effettuata utilizzando un metodo approssimato di tipo semiquantitativo.

I rischi specifici quantificabili, ove riscontrati, sono stati valutati previa misurazione degli indicatori ambientali tipici, utilizzando i metodi e le apparecchiature eventualmente indicate dalle norme vigenti o più comunemente utilizzati in ambito di igiene industriale.

I risultati di questa indagine sono descritti nella presente relazione, comprensiva dei necessari allegati e delle descrizioni delle apparecchiature e delle metodiche utilizzate.

All’interno di questa relazione i termini di seguito indicati, hanno il significato:

- **Pericolo:** peculiarità o qualità intrinseca di determinati elementi (ad es. materiali, attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
- **Rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione, nonché entità del danno stesso.
- **Valutazione dei rischi:** procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalla probabilità del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

La probabilità di un incidente (**P**) viene valutata in funzione della situazione osservata, delle modalità con cui si svolgono le operazioni, della frequenza dell'esposizione, dell'analisi statistica, in:

- 1. Bassa**
- 2. Modesta**
- 3. Elevata**
- 4. Molto Elevata**

L'entità del danno (**D**) in:

- 1. Lieve** – infortunio o esposizione con effetti di inabilità rapidamente reversibile
- 2. Medio** – infortunio o esposizione con effetti di inabilità reversibile
- 3. Grave** – infortunio o esposizione con effetti di invalidità parziale
- 4. Gravissimo** – infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità totale

IL RISCHIO VIENE VALUTATO COME $R = P \times D$

La valutazione numerica del rischio permetterà di definire le priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare, più specificatamente:

$R > 8$	Azioni correttive indilazionabili
$4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
$2 \leq R \leq 3$	Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine
$R = 1$	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE

L'obiettivo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per migliorare gli standard di sicurezza e di salute dei lavoratori.

Ai fini della valutazione dei rischi gli studenti sono equiparati ai lavoratori in particolare modo nell'analisi dei rischi di tipo collettivo.

Questi provvedimenti consistono:

- prevenzione dei rischi professionali;
- informazione dei lavoratori;
- formazione professionale degli stessi;
- organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti stessi;

La valutazione dei rischi viene attuata dal datore di lavoro al fine di predisporre quanto segue:

- identificare i pericoli che sussistono sui luoghi di lavoro;
- valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di lavoro;
- controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati;
- stabilire un elenco di priorità;
- dimostrare che tutti i fattori di rischio attinenti all'attività lavorativa sono stati presi in esame per la formulazione di un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro, ritenuti necessari e attuati, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza e salute.

Nella seguente flow chart viene riassunto il metodo utilizzato per la valutazione:

- 1. Valutazione della struttura**
- 2. Raccolta di informazioni (ambiente/lavoratori /esperienze)**
- 3. Identificazione dei pericoli**
- 4. Identificazione delle persone esposte**
- 5. Valutazione dei rischi (Rischio = Probabilità x Magnitudo)**
- 6. Eliminazione o riduzione dei rischi**
- 7. Pianificazione degli interventi**
- 8. Misure di controllo e di efficacia**
- 9. Revisione del programma sulla valutazione dei rischi**

La scala del rischio viene stilata confrontando lo stato dei luoghi di lavoro, le attrezzature utilizzate, l'organizzazione, le strutture, gli impianti con i seguenti modelli:

- Norme legali
- Norme e orientamenti pubblicati (norme tecniche nazionali, codici di buona pratica, livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti, ecc.).

VERIFICHE CERTIFICAZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE

Durante i sopralluoghi sono state richieste le Certificazioni tecnico - amministrative in possesso della Scuola ; l’esito è riportato nella seguente tabella:

CERTIFICAZIONE	VISIONATA	NON ACQUISITA	VERIFICATA	
			Idonea	non idonea
Dichiarazione di conformità dell’impianto alla L.46/’90		<input checked="" type="checkbox"/>		
Denuncia di messa a terra		<input checked="" type="checkbox"/>		
Nulla osta tecnico sanitario	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Registro infortuni	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Certificato di prevenzione Incendi (CPI)- (NOP)		<input checked="" type="checkbox"/>		
Destinazione d’uso	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Approvvigionamento idrico		<input checked="" type="checkbox"/>		
Contratto verifica periodica estintori	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Consumo energetico aziendale (energy manager)		<input checked="" type="checkbox"/>		
Libretto manutenzione caldaia (copia)		<input checked="" type="checkbox"/>		

Note:

- La documentazione in originale è conservata presso l’Ufficio tecnico Comunale – Settore Edilizia Scolastica.

ANALISI STRUMENTALI

Sono state effettuate analisi quali- quantitative degli inquinanti chimico - fisici aero disperdenti unicamente per la presenza di amianto; non ci sono persone esposte a fonti di rumore.

TAB.2)

TIPO DI ANALISI	NECESSARIA	NON NECESSARIA	NOTE
Composti organici volatili		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fibre (Asbesto o altre)	<input checked="" type="checkbox"/>		
Polveri		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rumore		<input checked="" type="checkbox"/>	
Microonde		<input checked="" type="checkbox"/>	

CARTELLE DI RISCHIO

MANSIONE	Addetto alla segreteria
DESCRIZIONE	Lavoro di ufficio (disbrigo pratiche, elaborazione dati, utilizzo del video terminale, invio e ricezione fax, ecc.)
RISCHI SPECIFICI	Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale
RISCHI COMUNI	Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischio incendio.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Mascherine di chirurgiche; (e su richiesta specifica del dipendente visiere e guanti)

MANSIONE	Collaboratore scolastico
DESCRIZIONE	Presidia il piano facendo attenzione ai movimenti degli alunni; porta comunicazioni, circolari, lettere, Pulizia degli ambienti, ecc.
RISCHI SPECIFICI	Microclima, Fattori Ambientali,
RISCHI COMUNI	Servizi igienici, scivolamento e cadute, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischio incendio.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Mascherine di chirurgiche; (e su richiesta specifica del dipendente visiere e guanti) Pulizie (guanti, mascherine, scarpe antiscivolo)

MANSIONE	Docenti
DESCRIZIONE	Attività didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni)
RISCHI SPECIFICI	Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale (informatica)
RISCHI COMUNI	Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischio incendio.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Mascherine di chirurgiche; (Per i Docenti di Sostegno sono previsti anche visiere e guanti)

MANSIONE	Alunni
DESCRIZIONE	Attività didattiche seguite (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni)
RISCHI SPECIFICI	Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminali,
RISCHI COMUNI	Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischio incendio.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Mascherine di chirurgiche;

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Il fabbricato che ospita l’I.C. “II - Massaia” è situato al Corso Umberto I, nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA); l’edificio di proprietà comunale è stato costruito negli anni ’40 con le caratteristiche tipologiche relative all’Edilizia Scolastica in base alle norme vigenti all’epoca della sua edificazione.

Il plesso scolastico si articola su un lotto di terreno pianeggiante ed è costituito da un piano terra e da un primo e secondo piano connessi tra loro da una scala interna.

La planimetria dell’edificio presenta una forma a C con annessa corte interna, utilizzata come area di pertinenza dell’istituto scolastico, in cui si trovano un piccolo anfiteatro con gradinate e delle aiuole con spazi di risulta pavimentati con asfalto colorato. In tale spazio sono ubicati: il locale caldaia ed in adiacenza, la scala antincendio che collega i vari livelli di piano con il cortile, utilizzato come area di raccolta in caso di calamità.

L’accesso all’edificio avviene direttamente dal Corso Umberto I tramite il marciapiede comunale. Si accede al Piano terra in cui si trovano: atrio d’ingresso e scala principale interna, 8 Aule, 2 refettori, e 2 servizi igienici, scala secondaria interna.

Dalla scala interna si accede al primo piano, in cui sono ubicati: scala principale, Ufficio del D.S., Ufficio del DSGA, Ufficio segreteria, Aula Multimediale, Laboratorio, Aula magna, 3 Aule e 2 refettori e due servizi igienici ed una scala secondaria interna.

Il secondo piano è costituito da: la scala principale. 9 Aule, 2 refettori, 2 servizi igienici e la scala secondaria interna. Alle spalle del prospetto principale è ubicato il corpo di fabbrica che ospita la Palestra, separato strutturalmente dall’edificio scolastico e raccordato ad esso tramite un corridoio stretto.

La palestra è caratterizzata da una struttura portante in c.a., ed è costituita da un locale di 230 mq con un’altezza di 6,70 m dove si svolgono le attività di Educazione Fisica, tale locale munito di due accessi è fornito di aerazione ed illuminazione diretta tramite ampi finestroni. Sono presenti due spogliatoi con annessi w.c., lavabi e docce divisi per sessi, uno spogliatoio, con servizio annesso, per gli istruttori e un piccolo locale di deposito. Non vi sono macchine ginniche all’interno.

SOPRALLUOGHI

I sopralluoghi al plesso scolastico sono stati ripetuti a partire da settembre 2021, durante le visite il tecnico R.S.P.P. è stato accompagnato dal personale in servizio ed ha visionato tutti i locali della scuola, ha avuto colloqui con il personale ATA e con gli altri docenti in servizio, raccogliendo informazioni utili inerenti l’organizzazione della scuola, le condizioni di sicurezza, eventuali procedure e aspetti di sicurezza generali.

Nel corso dei sopralluoghi si è preso nota di ogni probabile fonte del rischio all'interno ed all'esterno della struttura; inoltre sono state effettuate delle verifiche sui presidi antincendio (sicurezza attiva e passiva) descritte in seguito.

PREMESSA

Le schede riportate sono riepilogative dello stato di fatto riscontrato durante i sopralluoghi. Sono schede riepilogative per gruppi omogenei di ambienti, strutture, attrezzature e impianti presenti nell'edificio considerato (servizi igienici, scale ambienti di lavoro, ecc.).

Quando nelle schede sono contrassegnate caratteristiche opposte (secondo esodo/contro esodo; buone/non buone; presenti/assenti; idoneo/non idoneo) significa che esse sono state riscontrate entrambe all'interno del gruppo omogeneo preso in considerazione (scale, ambienti di lavoro, impianti, videoterminali, ecc.). Eventuali particolari non evidenziabili nelle schede vengono riportati nella sezione “NOTE”.

FATTORI DI RISCHIO

Dall'analisi della situazione osservata si sono riscontrati i seguenti fattori di rischio:

Rischio strutturale

RISCHIO BIOLOGICO: è stato elaborato a parte il DVR ANTICOVID-19

Fattori Ambientali

Servizi Igienici

Scale

Arredi

Microclima –Illuminazione

Videoterminali

Impianto Elettrico

Impianto di Riscaldamento

Rischio Incendio

RISCHIO STRUTTURALE

Causa del rischio: Infiltrazioni di acqua dal solaio di copertura.

Tipo di rischio: *ferite, tagli, abrasioni, patologie irritative e allergiche dell'apparato respiratorio, disagio olfattivo.*

Misure di mitigazione del rischio

A seguito dei sopralluoghi effettuati, sono emersi alcuni problemi di natura strutturale. I problemi riguardano:

- 1) Infiltrazioni di acque piovane al secondo piano che hanno danneggiato i pannelli della controsoffittatura. Questo è causato dal deterioramento della guaina impermeabilizzante sul solaio di copertura con ristagni di acqua che percola all'interno dalle fratture della suddetta guaina. Necessita un repentino intervento d'integrazione o sostituzione della guaina ammalorata.
- 2) Danneggiamento della pavimentazione in linoleum sulle rampe nella corte interna da ripristinare per evitare inciampi e cadute accidentali.
- 3) Mancanza di manutenzione del verde e della pulizia delle aiuole nella corte interna.

Inoltre in adiacenza all'edificio, che ospita la sede centrale dell'Istituto Comprensivo, si trova un fabbricato di tre livelli di piano in stato di semi abbandono un tempo adibito a liceo ed oggi rifugio di tossico - dipendenti con rischi di effrazione, da tale edificio verso la scuola, data la estrema vicinanza di tali ambienti, posti su tre livelli di piano e privi di pareti perimetrali di tamponamento, alle finestre della scuola. Dall'osservazione effettuata dall'interno delle finestre verso tale fabbricato si notano i pannelli deteriorati delle controsoffittature con fibre che lasciano presupporre la presenza di amianto e altre fibre tossiche. E' necessario un immediato intervento di messa in sicurezza dell'immobile abbandonato e dello spazio esterno esistente tra l'edificio e la palestra della scuola.

- 7) Verifica delle controsoffittature al piano terra nei w.c adiacenti la palestra, ed al secondo piano sia nei corridoi che in tutte le altre zone interessate dalle infiltrazioni di acqua piovana.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Elevata	3
ENTITA' DEL DANNO	Grave	3
RISCHIO	P x D	9

Misure Urgenti

- Ripristino della pavimentazione in linoleum delle rampe nella corte interna.
- Interventi urgenti di ripristino della guaina sul solaio di copertura.
- Interventi di bonifica del fabbricato adiacente con pareti di tamponatura esterne e perimetrali ai vari livelli di piano.
- Pulizia degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio.

FATTORI AMBIENTALI

Tipo di rischio: affaticamento visivo, patologie da stress, patologie irritative e allergiche dell'apparato respiratorio, disagio olfattivo.

Misure generali di mitigazione del rischio

L'indagine sugli ambienti di lavoro riguarda i locali utilizzati dai lavoratori; in particolare vengono prese in considerazione le caratteristiche relative alla superficie, alle dimensioni delle postazioni di lavoro, alla cubatura degli ambienti.

Inoltre viene analizzato lo stato di manutenzione e di pulizia dei locali, l'aerazione, il tipo e le condizioni del pavimento delle pareti e del soffitto.

Gli spazi lavorativi devono essere tali da garantire ad ogni lavoratore facilità di movimento . Ad ogni dipendente deve essere assicurata :

una superficie di 2 m², una cubatura di 10 m³ al lordo dell'arredo e delle attrezzature di lavoro.

L'altezza minima dei locali deve essere pari a 3 m conteggiando come limite di altezza anche un'eventuale controsoffittatura. Qualora ciò non fosse possibile si può ricorrere alla richiesta di una deroga all'art. 6 del D.P.R. n° 303/56 purché venga assicurata un'aerazione sufficiente ed un'altezza non inferiore ai 2,70 m.

Lo stato di manutenzione di pareti e, soffitto e pavimenti occorre che sia buono e si deve provvedere che questo stato permanga nel tempo.

Condizioni igieniche sufficienti vanno costantemente mantenute e le operazioni di pulizia devono essere facilitate dalle caratteristiche delle superfici stesse.

L'aerazione va garantita con una ventilazione naturale oppure con una ventilazione forzata. Un sistema di ventilazione forzata deve assicurare ad ogni persona un ricambio d'aria pari a 30 m³ /h di aria.

A causa della pandemia sono stati ridefiniti gli spazi e i mq disponibili inserendo banchi singoli in ogni aula con distanza, laddove possibile, di 1,00 m dalle “rime buccali” tra gli alunni e di 2 metri tra alunni e docente, i banchi devono essere mantenuti a distanze fisse, dovrà essere garantita una aereazione costante delle aule per almeno 15 min/ora.

SITUAZIONE OSSERVATA

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO – PIANO TERRA		
Aule, corridoi		
PAVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Gres <input type="checkbox"/> Materiale Plastico	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento Lisciato <input type="checkbox"/> Cemento non lisciato <input type="checkbox"/> Moquette
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di sconnessioni <input type="checkbox"/> Presenza di buche <input type="checkbox"/> Polveroso
PARETI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Intonacato al rustico <input checked="" type="checkbox"/> Pitturate	<input type="checkbox"/> Pittura lavabile <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input checked="" type="checkbox"/> Colore Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Creano polvere <input type="checkbox"/> Altro
SOFFITTI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input checked="" type="checkbox"/> Controsoffittatura <input type="checkbox"/> Pitturati	Colore : Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input type="checkbox"/> Altro.....
PORTE INTERNE	<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e bakelite <input type="checkbox"/> Ferro	
SENSO DI APERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all’esodo	
PORTE ESTERNE	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Alluminio e bakelite <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e vetro	
SENSO DI APERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all’esodo	
MANIGLIONE ANTIPANICO	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
LARGHEZZA totale	2,20 m	

NOTE:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA’	Bassa	1
ENTITA’ DEL DANNO	Lieve	1
RISCHIO	P x D	1

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Controllare la disposizione dei banchi ed il loro distanziamento, laddove possibile.
- Pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali a inizio e fine turno di lavoro
- Mantenere costante la aereazione delle aule per almeno 15min/ora di lezione

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO - PIANO PRIMO Uffici D.S, DSGA, Laboratorio, Aula Multimed., Aule, Refettori		
PAVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Gres <input type="checkbox"/> Materiale Plastico	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento Lisciato <input type="checkbox"/> Cemento non lisciato <input type="checkbox"/> Moquette
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di sconnessioni <input type="checkbox"/> Presenza di buche <input type="checkbox"/> Polveroso
PARETI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Intonacato al rustico <input checked="" type="checkbox"/> Pitturate	<input type="checkbox"/> Pittura lavabile <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input checked="" type="checkbox"/> Colore Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Creano polvere <input type="checkbox"/> Altro
SOFFITTI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input checked="" type="checkbox"/> Controsoffittatura <input type="checkbox"/> Pitturati	Colore: Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input type="checkbox"/> Altro.....
PORTE INTERNE	<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e bakelite <input type="checkbox"/> Ferro	
SENSO DI APERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all’esodo	
PORTE TAGLIAFUOCO DELLE SCALE <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Ferro e vetro <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio SENSO DI APERTURA <input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all’esodo MANIGLIONE ANTIPANICO <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No LARGHEZZA 2,20 m		

NOTE: Nel 2016 sono stati tinteggiati tutti gli ambienti su menzionati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA’	Bassa	1
ENTITA’ DEL DANNO	Lieve	1
RISCHIO	P xD	1

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Controllare la disposizione dei banchi ed il loro distanziamento, laddove possibile.
- Pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali a inizio e fine turno di lavoro
- Mantenere costante la aereazione delle aule per almeno 15min/ora di lezione

SITUAZIONE OSSERVATA:

SCHEMA AMBIENTI DI LAVORO – PIANO SECONDO Aule, Refettori, corridoi		
PAVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Gres <input type="checkbox"/> Materiale Plastico	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento Lisciato <input type="checkbox"/> Cemento non lisciato <input type="checkbox"/> Moquette
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di sconnessioni <input type="checkbox"/> Presenza di buche <input type="checkbox"/> Polveroso
PARETI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Intonacato al rustico <input checked="" type="checkbox"/> Pitturate	<input type="checkbox"/> Pittura lavabile <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di umidità <input checked="" type="checkbox"/> Colore Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Creano polvere <input type="checkbox"/> Altro
SOFFITTI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input checked="" type="checkbox"/> Controsoffittatura <input type="checkbox"/> Pitturati	Colore : Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input checked="" type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di umidità <input type="checkbox"/> Altro.....
PORTE INTERNE	<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e bakelite <input type="checkbox"/> Ferro	
SENSO DI APERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all’esodo	
PORTE TAGLIAFUOCO DELLE SCALE <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Ferro e vetro <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio SENSO DI APERTURA <input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all’esodo MANIGLIONE ANTIPANICO <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No LARGHEZZA 2,20 m		

NOTE: Sono presenti infiltrazioni di acqua dal soffitto, che rendono necessaria la integrazione del manto di copertura del solaio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA’	Elevata	3
ENTITA’ DEL DANNO	Grave	3
RISCHIO	P x D	9

Misure Urgenti

- Interventi urgenti di ripristino della guaina sul solaio di copertura.

Misure per la mitigazione del rischio

- Controllare la disposizione dei banchi ed il loro distanziamento, laddove possibile.
- Pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali a inizio e fine turno di lavoro
- Mantenere costante la aereazione delle aule per almeno 15min/ora di lezione

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO		
Palestra		
PAVIMENTO	<input type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Gres <input checked="" type="checkbox"/> Pavimentazione sportiva	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento Lisciato <input type="checkbox"/> Cemento non lisciato <input type="checkbox"/> Moquette
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> Buone <input checked="" type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di sconnessioni <input type="checkbox"/> Presenza di buche <input type="checkbox"/> Polveroso
PARETI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Intonacato al rustico <input checked="" type="checkbox"/> Pitturate	<input type="checkbox"/> Pittura lavabile <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input checked="" type="checkbox"/> Colore Chiaro
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Creano polvere <input type="checkbox"/> Altro
SOFFITTI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> Pitturati	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni e screpolature Colore: Chiaro
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input type="checkbox"/> Altro.....
PORTE INTERNE	<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e bakelite <input type="checkbox"/> Ferro	
SENSO DI APERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all'esodo	
SPOGLIATOI	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Assenti	
Armadietti	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Assenti	
SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Divisi per sesso	<input checked="" type="checkbox"/> Antibagno <input checked="" type="checkbox"/> Lavabi con comando manuale <input checked="" type="checkbox"/> Docce	
CARATTERISTICHE PRESENTI	PORTE TAGLIAFUOCO DELLE SCALE <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Ferro e vetro <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio SENSO DI APERTURA <input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all'esodo MANIGLIONE ANTIPANICO <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No LARGHEZZA 2,20 m	

NOTE: L'ambiente è stato tinteggiato nel 2016.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Bassa	1
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P x D	2

Misure per la mitigazione del rischio

- Manutenzione e pulizia periodica degli ambienti di lavoro

Norme comportamentali

- MISURE ANTICOID: in fase di utilizzo potrà esserci una sola classe per ogni ora, con alunni distanziati di almeno 2 metri tra loro, sono consentiti allenamenti a corpo libero; NON sono consigliati gli sport di squadra.
 - Verifica costante del rispetto delle Norme Antincendio) evitando di superare la soglia di presenze simultanee pari ad 110 persone. (D. M. 26/08/92, art. 5 relativo all'affollamento del locale) con ulteriore contrazione rispetto alle Norme tecniche di Edilizia scolastica dettate dal D.M. 18/12/75.
- MISURA SOSPESA

- MISURE ANTICOID: una sola classe per ora di lezione
- Informazione e controllo sul rispetto delle disposizioni (T.U 81/08)
- Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei locali e dotare i servizi di distributori per il sapone liquido e di salviette.
- Arieggiare costantemente i servizi igienici lasciando SEMPRE aperte le finestre duante le ore di lezione.

SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI

Tipo di rischio : infezioni, malattie senza postumi.

Misure generali di prevenzione e protezione

In prossimità dei luoghi di lavoro devono essere messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici .

Tali servizi igienici vanno dotati di :

- Mezzi detergenti
- Mezzi per asciugarsi.

Deve essere presente una ventilazione naturale e laddove non fosse possibile fornirla, occorre installare un sistema di ventilazione meccanica.

Le condizioni igieniche vanno costantemente mantenute buone attraverso delle pulizie a scadenza fissata.

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Piano Terra – I servizi per gli alunni sono 2 da 40,92 mq divisi per sesso constano di antibagno e di cinque box w.c.; con adiacente un wc per il personale di 6,00 mq, complessivamente coprono un area di 93,84 mq. Sono posizionati alla fine delle due ali del fabbricato.

Piano Primo – I servizi per gli alunni sono 2 da 40,92 mq divisi per sesso constano di antibagno e di cinque box w.c.; con adiacente un wc per il personale di 6,00 mq, complessivamente coprono un area di 93,84 mq. Sono posizionati alla fine delle due ali del fabbricato.

Piano Secondo – I servizi per gli alunni sono 2 da 40,92 mq divisi per sesso constano di antibagno e di cinque box w.c.; con adiacente un wc per il personale di 6,00 mq, complessivamente coprono un area di 93,84 mq. Sono posizionati alla fine delle due ali del fabbricato.

- Piastrellati fino ad altezza di 2,40 m
- Doppia aerazione naturale.
- Sono dotati di lavabo, vaso, materiale per detergersi ed asciugarsi.
- Gli infissi sono con apertura a vasistas e a battente.
- I w.c. del personale docente sono dotati di antibagno con lavabo e materiale per detergersi ed asciugarsi, e box per vaso.
- Tutti i servizi sono riscaldati da idonei radiatori in ghisa o in alluminio.

SITUAZIONE OSSERVATA

SCHEDA LOCALI W.C - Piano Terra		
PAVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Gres <input type="checkbox"/> Materiale Plastico	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento Lisciato <input type="checkbox"/> Cemento non lisciato <input type="checkbox"/> Moquette
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di sconnessioni <input type="checkbox"/> Presenza di buche <input type="checkbox"/> Polveroso
PARETI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Intonacato al rustico <input checked="" type="checkbox"/> Piastrelate e intonacate	<input type="checkbox"/> Pittura lavabile <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input type="checkbox"/> Distacco di alcune mattonelle
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Creano polvere <input type="checkbox"/> Altro
SOFFITTI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Controsoffittatura <input checked="" type="checkbox"/> Pitturati	Colore: Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> Buone <input checked="" type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input type="checkbox"/> Altro.....
PORTE INTERNE	<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e bakelite <input type="checkbox"/> Ferro	
SENSO DI APERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all’esodo	
INFISSI ESTERNI	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Ferro e vetro <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e vetro	
SENSO DI APERTURA	<input type="checkbox"/> Battente <input checked="" type="checkbox"/> Scorrevole	
LARGHEZZA 2 x (1,40 m x 1,50 m)		

NOTE: Necessaria una verifica dei rubinetti dei lavandini, alcuni dei quali, risultano gocciolanti e danneggiati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA’	Modesta	2
ENTITA’ DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P xD	4

Misure indilazionabili

- Revisione impianto idrico (rubinetti, sifoni, tubature, galleggianti) ed intervento di ripristino per perdita d’acqua w.c alunni (lato palestra)

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei locali e dotare i servizi di distributori per il sapone liquido e di salviette.
- Aereazione costante di tutti i locali w.c. lasciando SEMPRE le finestre aperte durante le lezioni.

SCHEDE LOCALI W.C - Piano Primo		
PAVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Gres <input type="checkbox"/> Materiale Plastico	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento Lisciato <input type="checkbox"/> Cemento non lisciato <input type="checkbox"/> Moquette
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di sconnessioni <input type="checkbox"/> Presenza di buche <input type="checkbox"/> Polveroso
PARETI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Intonacato al rustico <input checked="" type="checkbox"/> Piastrelate e intonacate	<input type="checkbox"/> Pittura lavabile <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di umidità <input checked="" type="checkbox"/> Colore Chiaro
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Creano polvere <input type="checkbox"/> Altro
SOFFITTI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input checked="" type="checkbox"/> Controsoffittatura <input type="checkbox"/> Pitturati	Colore: Chiaro
CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> Buone <input checked="" type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Presenza di umidità <input type="checkbox"/> Altro.....
PORTE INTERNE	<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e bakelite <input type="checkbox"/> Ferro	
SENDO DI APERTURA	<input checked="" type="checkbox"/> Secondo esodo <input type="checkbox"/> Contrario all'esodo	
INFISSI ESTERNI	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Ferro e vetro <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e vetro	
SENDO DI APERTURA	<input type="checkbox"/> Battente <input checked="" type="checkbox"/> Scorrevole	
LARGHEZZA 2 x (1,40 m x 1,50 m)		

NOTE: Necessaria una verifica dei rubinetti dei lavandini, alcuni dei quali, risultano gocciolanti e danneggiati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Modesto	2
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P x D	4

Misure indilazionabili

- Revisione impianto idrico (rubinetti, sifoni, tubature, galleggianti) ed intervento di ripristino sostituzione della tubatura danneggiata.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei locali e dotare i servizi di distributori per il sapone liquido e di salviette.
- Aereazione costante di tutti i locali w.c. lasciando SEMPRE le finestre aperte durante le lezioni.

SITUAZIONE OSSERVATA

SCHEDE LOCALI W.C- Piano Secondo		
PAVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Gres <input type="checkbox"/> Materiale Plastico	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Cemento Lisciato <input type="checkbox"/> Cemento non lisciato <input type="checkbox"/> Moquette
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di sconnessioni <input type="checkbox"/> Presenza di buche <input type="checkbox"/> Polveroso
PARETI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input type="checkbox"/> Intonacato al rustico <input checked="" type="checkbox"/> Piastrelate e intonacate	<input type="checkbox"/> Pittura lavabile <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di umidità <input checked="" type="checkbox"/> Colore Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input type="checkbox"/> Creano polvere <input type="checkbox"/> Altro
SOFFITTI	<input type="checkbox"/> Intonacate al civile <input checked="" type="checkbox"/> Controsoffittatura <input type="checkbox"/> Pitturati	Colore: Chiaro
CONDIZIONI D’USO E MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> Buone <input type="checkbox"/> Discrete <input checked="" type="checkbox"/> Non buone	<input type="checkbox"/> Presenza di lesioni <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di umidità <input type="checkbox"/> Altro.....
PORTE INTERNE	<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e bakelite <input type="checkbox"/> Ferro	
SENSO DI APERTURA	<input type="checkbox"/> Secondo esodo <input checked="" type="checkbox"/> Contrario all’esodo	
INFISSI ESTERNI	<input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Ferro e vetro <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio e vetro	
SENSO DI APERTURA	<input type="checkbox"/> Battente <input checked="" type="checkbox"/> Vasistas	
LARGHEZZA	0,60 m ed 1,50 m	

Note: **E’ necessario eliminare le infiltrazioni di acque piovane dal solaio di copertura.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA’	Elevata	3
ENTITA’ DEL DANNO	Grave	3
RISCHIO	P x D	9

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei locali e dotare i servizi di distributori per il sapone liquido e di salviette.
- Aereazione costante di tutti i locali w.c. lasciando SEMPRE le finestre aperte durante le lezioni.

SCALE

Tipo di rischio: contusioni, fratture a causa di cadute.

Premessa

Le scale fisse a gradini è opportuno che siano dotate di:

- Sistema antisdrucchiolo
- Almeno un corrimano anche se delimitate da pareti.

I gradini devono essere realizzati con alzata , pedata , larghezza dimensionati a regola d’arte:

Alzata⇒altezza massima inferiore ai 20 cm

Pedata⇒larghezza minima superiore a 30 cm

Larghezza⇒almeno uguale ad 110 cm

Le scale mobili devono essere provviste:

- Di pioli antisdrucchiolevoli
- Di sistema di trattenuta
- Di montanti dotati di sistema antiscivolo.

L’altezza massima della scala deve essere pari a 5 metri; in caso contrario si possono preferire all’atto dell’acquisto, scale che terminano con montanti prolungati di 60 –70 cm in modo che il corpo trovi un appoggio ed un maggior equilibrio.

Se invece si utilizzano scale portatili da appoggio è buona norma agganciarle ad un sostegno ben saldato.

In tutti i casi va effettuato un controllo periodico per individuare eventuali deformità, rotture localizzate nelle saldature tra pioli e montante, possibili ossidazioni. L’attività di controllo deve essere effettuata in collaborazione con i lavoratori, chiedendo di essere avvisati ogniqualvolta vengono ravvisate anomalie.

Le scale portatili non sono soggette ad omologazione, ma qualora occorresse acquistarle, è preferibile scegliere quelle munite di attestazione di sicurezza dell’ISPESL oppure scale dotate di marchio apposto dal costruttore, che certifica la rispondenza alla norma UNI EN 131.

SITUAZIONE OSSERVATA

SCALE INTERNE		
COLLEGAMENTO PIANO TERRA – PIANO SECONDO		
IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
STRUTTURA	<input checked="" type="checkbox"/> Cemento Armato <input type="checkbox"/> Muratura	<input type="checkbox"/> Ferro <input type="checkbox"/> Legno
LIVELLI COLLEGATI	Piano Terra – Piano Secondo	
DESTINAZIONE D’USO	<input checked="" type="checkbox"/> Scala Principale <input checked="" type="checkbox"/> Scala Secondaria	<input type="checkbox"/> Scala antincendio <input type="checkbox"/> Altro.....
CORRIMANO	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> AssenteAltezza: 1,00 m	
RINGHIERA	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> AssenteAltezza: 0,95 cm	
DIMENSIONI	Larghezza rampa cm 1,40	Alzata cm 15 Pedata cm 35
RIVESTIMENTO GRADINI	<input type="checkbox"/> Non rivestiti <input checked="" type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Mattonelle gres <input type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Materiale Plastico
SISTEMA ANTISDRUCCIOLO	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Buone Condizioni <input type="checkbox"/> Cattive Condizioni
SEGNALETICA DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Idonea <input type="checkbox"/> Non Idonea
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Non Sufficiente
PORTE TAGLIAFUOCO	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Idonee <input type="checkbox"/> Non Idonee
SCALA ESTERNA ANTINCENDIO IN FERRO ZINCATO		
COLLEGAMENTO PIANI . CORTE INTERNA PER LE AREE DI RACCOLTA		
IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
STRUTTURA	<input type="checkbox"/> Cemento Armato <input type="checkbox"/> Muratura	<input checked="" type="checkbox"/> Ferro zincato (Ossidata in più punti) <input type="checkbox"/> Legno
LIVELLI COLLEGATI	Tutti i livelli di Piano – Corte interna	
DESTINAZIONE D’USO	<input type="checkbox"/> Scala Principale <input type="checkbox"/> Scala Secondaria	<input checked="" type="checkbox"/> Scale antincendio <input type="checkbox"/> Altro.....
CORRIMANO	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> AssenteAltezza: 1,00	
RINGHIERA	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> AssenteAltezza: 0,95	
DIMENSIONI	Larghezza cm 1,40	Alzata cm 15 Pedata cm 35
RIVESTIMENTO GRADINI	<input checked="" type="checkbox"/> Non rivestiti <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Mattonelle gres <input type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Materiale Plastico
SISTEMA ANTISDRUCCIOLO	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Buone Condizioni <input type="checkbox"/> Cattive Condizioni
SEGNALETICA DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Idonea <input type="checkbox"/> Non Idonea
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Non Sufficiente
MANIGLIONI ANTIPANICO	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Assente	<input checked="" type="checkbox"/> Idonei <input type="checkbox"/> Non Idonei

NOTE: Verificare la struttura portante per la presenza di ossidazioni in molti punti e per il deterioramento dello strato di pittura.

Scala Antincendio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Modesta	2
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P x D	4

Scale interne con gradini in marmo e scala antincendio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Bassa	1
ENTITA' DEL DANNO	Lieve	1
RISCHIO	P xD	1

Norme comportamentali

- Mantenere su tutte le scale una segnaletica adeguata (D. Lgs. 493/96)
- Pulizia costante dei gradini sia per le scale interne che per quelle esterne in grigliato metallico.

MICROCLIMA ED ILLUMINAZIONE

Tipo di rischio: alterazioni delle funzioni fisiologiche con ripercussioni sulle capacità lavorative; stress termico, affaticamento visivo.

Premessa

Le condizioni microclimatiche sia invernali che estive dei locali di lavoro devono garantire il benessere termico.

I parametri da considerare per una corretta valutazione del microclima sono:

Temperatura

Umidità

Illuminazione

Ventilazione

Irraggiamento Termico

Tab. A – Valori microclimatici consigliati

Tipo di Attività Fisica	Temperatura Ambiente C°			Umidità aria %			Velocità dell'aria m/sec.
	Min.	Ottima	Max.	Min.	Ottima	Max.	Max.
Lavoro di ufficio	20	21	24	40	50	70	0.1
Lavoro manuale in posizione seduta	19	20	24	40	50	70	0.1
Lavoro facile in posizione eretta	17	18	22	40	50	70	0.2

ILLUMINAZIONE

Nei luoghi di lavoro va assicurata una buona illuminazione naturale. La superficie illuminante deve essere pari a 1/5÷1/8 di quella del pavimento del locale considerato.

Per integrare la luce naturale si può ricorrere ad un sistema di illuminazione artificiale.

Le lampade vanno distribuite in modo uniforme in modo da evitare zone d’ombra e vanno schermate con plafoniere.

Per mantenere sempre in efficienza l’impianto di illuminazione occorre programmare la manutenzione a scadenza fissa. Il programma di manutenzione deve prevedere la pulizia dei corpi illuminanti e l’immediata sostituzione di quelli guasti.

Le esigenze di illuminazione in funzione delle attività svolte sono:

Locali tipo di lavoro	Vecchie disposizioni	Standard Europei
Luoghi di passaggio	20 lux	100 – 200 lux
Lavori di media finezza (illuminamento generale) Ufficio	20 lux	200 – 400 lux
Lavori di media finezza (illuminamento localizzato) Ufficio	100 lux	1000 – 2000 lux

SITUAZIONE OSSERVATA : AULE AI PIANI

ILLUMINAZIONE		
Naturale <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Finestre <input type="checkbox"/> Oblò <input type="checkbox"/> Lucernari	Schermate <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio <input checked="" type="checkbox"/> Ferro <input type="checkbox"/> Altro		
ARTIFICIALE <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Plafoniera neon <input type="checkbox"/> Lampada incandescente <input type="checkbox"/> Faretto Alogeni <input type="checkbox"/> Lampada Industriali	Schermate <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Schermate <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermate <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
AERAZIONE		
NATURALE <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Finestre <input type="checkbox"/> Oblò	Dimensioni mq Varie Misure
ARTIFICIALE <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Ventole <input type="checkbox"/> Aspiratori	Note
MICROCLIMA TERMICO		
<input checked="" type="checkbox"/> Radiatori in ghisa <input type="checkbox"/> Pompe di Calore <input type="checkbox"/> Ventole <input checked="" type="checkbox"/> Stufe	Alimentati a: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolio <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Corrente Elettrica <input type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> Olio Pesante	

NOTE: Necessita la revisione degli infissi scorrevoli in alluminio, e la sostituzione dei neon non funzionanti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Modesta	2
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P xD	4

Misure indilazionabili

- MISURE ANTICOVID Tenere porte e finestre aperte, e arieggiare le aule per almeno 15 min/ora.
- Rettifica degli infissi esterni, verifica e/o sostituzione dei neon danneggiati.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei corpi scaldanti
- Pulizia periodica delle plafoniere (almeno una volta all'anno)

SITUAZIONE OSSERVATA: LOCALI AMMINISTRAZIONE, Uffici DS e DSGA

ILLUMINAZIONE		
Naturale <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Finestre <input type="checkbox"/> Oblò <input type="checkbox"/> Lucernari	Schermate <input checked="" type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Ferro <input type="checkbox"/> Altro		
ARTIFICIALE <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Plafoniera neon <input type="checkbox"/> Lampada incandescente <input type="checkbox"/> Faretto Alogeni <input type="checkbox"/> Lampada Industriali	Schermate <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermate <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermate <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
AERAZIONE		
NATURALE <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Finestre <input type="checkbox"/> Oblò	Dimensioni mq Varie Misure
ARTIFICIALE <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Ventole <input type="checkbox"/> Aspiratori	Note: Split Int/Est
MICROCLIMA TERMICO		
<input checked="" type="checkbox"/> Radiatori in ghisa <input type="checkbox"/> Pompe di Calore <input checked="" type="checkbox"/> Climatizzatori <input type="checkbox"/> Stufe	Alimentati a: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolio <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Corrente Elettrica <input type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> Olio Pesante	

NOTE: Gli ambienti sono dotati di impianto di condizionamento con unità interne/esterne dimensionate in base alla cubatura dei singoli locali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Bassa	1
ENTITA' DEL DANNO	Lieve	1
RISCHIO	P xD	1

Misure indilazionabili

- MISURE ANTICOVID Tenere porte e finestre aperte, e arieggiare i locali per almeno 15 min/ora.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei corpi scaldanti
- Pulizia periodica delle plafoniere (almeno una volta all'anno)
- Pulizia/sostituzione dei filtri dei condizionatori (semestrale)

PALESTRA

ILLUMINAZIONE		
Naturale <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Finestre <input type="checkbox"/> Oblò <input type="checkbox"/> Lucernari	Schermate <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
<input type="checkbox"/> Legno <input checked="" type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Ferro <input type="checkbox"/> Altro		
ARTIFICIALE <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Plafoniera neon <input type="checkbox"/> Lampada incandescente <input type="checkbox"/> Faretto Alogeni <input type="checkbox"/> Lampada Industriali	Schermate <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermate <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermati <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Schermate <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
AERAZIONE		
NATURALE <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> Finestre <input type="checkbox"/> Oblò	Dimensioni mq Varie Misure
ARTIFICIALE <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Ventole <input type="checkbox"/> Aspiratori	Note
MICROCLIMA TERMICO		
<input checked="" type="checkbox"/> Radiatori in ghisa <input type="checkbox"/> Pompe di Calore <input checked="" type="checkbox"/> Ventole <input type="checkbox"/> Stufe	Alimentati a: <input checked="" type="checkbox"/> Gasolio <input type="checkbox"/> GPL <input checked="" type="checkbox"/> Corrente Elettrica <input type="checkbox"/> Metano <input type="checkbox"/> Olio Pesante	

Note: Verifica sirena d'allarme

Palestra

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Bassa	1
ENTITA' DEL DANNO	Lieve	1
RISCHIO	P xD	1

MISURE ANTICOVID

- uso ridotto ad una classe per ora di lezione con aereazione costante (porte e finestroni aperti)
- MISURE ANTICOVID Tenere porte e finestroni aperte, e arieggiare i locali per almeno 15 min/ora.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei corpi scaldanti
- Pulizia periodica delle plafoniere (almeno una volta all'anno)

VIDEOTERMINALI

Tipo di rischio:

Disturbi visivi: pesantezza, bruciore e arrossamento oculare, deficit della messa a fuoco, visus annebbiato.

Disturbi posturali: posture incongrue con fenomeni secondari di contrattura muscolare ed affaticamento.

Disturbi psicologici: ansia, nervosismo, irritabilità, depressione ed alterazione dell'umore.

Disturbi da raggi e radiazioni

Premessa

Misure generali di prevenzione e protezione

- Fornire adeguata informazione e formazione inerente le misure di sicurezza da applicarsi al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, la protezione degli occhi e della vista.
- Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 4 ore consecutive giornaliere (ovvero 20 ore settimanali), dedotte le pause dovute per legge durante l'intero arco della settimana, o comunque esame amnestico da parte del Medico Competente.
- Per gli addetti ai videoterminali, disporre una postazione di lavoro con i seguenti requisiti:
 1. Piano di lavoro munito di supporto regolabile per documenti
 2. Postazione di lavoro ergonomica.

Prescrizioni igienico - ambientali (CEE n° 90/270)

- Miglioramento dell'illuminazione generale e specifica atta a garantire un contrasto appropriato tra schermo ed ambiente, tenendo conto del numero di ore giornaliere e del tipo di elaborazione;
- L'elaboratore deve essere dotato di software adeguato alle mansioni da svolgere.

Interventi di prevenzione e mezzi di protezione individuale:

SCHERMO

Gli schermi delle unità VDT devono essere realizzati in modo da evitare riflessi anche mediante impiego di filtri addizionali in vetro ottico.

I filtri devono essere muniti di doppio film protettivo (coating) e con effetto barriera alle radiazioni elettromagnetiche pari all'80% in uno spettro di energia emessa da 0 a 20 KeV, e alle radiazioni a bassa frequenza VLF e ELF.

POSTO DI LAVORO

La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire che le braccia dell'operatore siano parallele al pavimento e l'angolo avambraccio – braccio sia compreso tra i 70° e i 90° ; lo schermo deve essere collocato a circa 90 – 110 cm da terra (distanza pavimento - centro video) e ad una distanza tra 35 e 60 cm dal viso del lavoratore.

Se richiesto dal lavoratore, il poggiapiedi deve avere in media dimensioni minime di 40x30 cm, con inclinazione regolabile ed altezza variabile fino a 15 cm.

ILLUMINAZIONE

L'illuminazione artificiale deve essere idonea, per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose, alla natura del lavoro; può essere assicurata un'illuminazione localizzata da integrarsi con quella generale.

L'illuminazione generale del posto di lavoro da garantire è compresa tra 300 e 400 lux, la luminanza tra schermo, documento, fondo e tavolo deve essere compresa nei seguenti limiti: Schermo – foglio 1:3 (max 1:10); schermo – tavolo 1:5; schermo – fondo 1:15; foglio – fondo 1:1.

SITUAZIONE OSSERVATA

I videotermini installati negli uffici, vengono utilizzati per la gestione delle pratiche della scuola. I videotermini installati nel laboratorio multimediale vengono utilizzati rispettivamente per la didattica dell'informatica di base sia dagli studenti che dai docenti. Nell'ufficio del DSGA, sono presenti **tre** postazione VDT, **quattro** nella segreteria ed altri **tre** nel locale adiacente, con video dotati di marchio CE e schermi di protezione, le sedie utilizzate per le postazioni sono di tipo ergonomico. Nella presidenza è presente una postazione con video dotato di marchio CE e schermo di protezione, postazione ergonomica. Con l'introduzione della Segreteria Digitale i videotermini saranno utilizzati dal personale amministrativo per più di 20 ore a settimana, per cui si è resa necessaria la presenza del Medico Competente che effettuerà periodicamente le visite sul personale interessato compilando le schede dei dipendenti e rilasciando disposizioni in merito alle modalità con cui essi dovranno svolgere il loro lavoro, al fine di eliminare o mitigare i rischi connessi all'utilizzo del VT per più di tre ore al giorno.

Le postazioni dei video terminali nei laboratori d'informatica sono costituite da un laboratorio con 15 P.C nuovi a schermo piatto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Bassa	1
ENTITA' DEL DANNO	Lieve	1
RISCHIO	P x D	1

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi connessi all’utilizzo dei video terminali.
- Prescrizione d’uso: **Seguire le indicazioni del M.C. in relazione alle modalità con cui svolgere il lavoro ai videotermini.**
- Dotare le postazioni che ne sono prive di illuminazione localizzata.
- L’illuminazione naturale ed artificiale deve essere di tipo schermata.
- Mantenere costante lo standard qualitativo relativo alle misure generali di prevenzione e protezione.
- Adeguare le postazioni VDT ai requisiti di ergonomia (vedi **Premessa** “*Misure generali di prevenzione e protezione*” e schede).
- Ove presenti LIM e VIDEOPROIETTORE, verificare il corretto collegamento dei cavi elettrici e la stabilità di fissaggio alla parete di tutti i componenti sospesi.

ARREDI

A seguito della perdurante epidemia di COVID 19 sono utilizzati i nuovi banchi singoli e le nuove sedute per tutte le aule della scuola.

I laboratori di informatica, dispongono di sedute ergonomiche (regolabili ed orientabili) con un corretto rapporto tra altezza di seduta e piano d’appoggio dei VDT. Mancano i poggiatesta, le schermature dei video e l’illuminazione localizzata ma sono forniti in genere su specifica richiesta dei dipendenti. Gli uffici presentano analoghe attrezzature in dotazione ai lavoratori.

Gli armadi presenti negli spazi comuni, la cassettera dei docenti e le scaffalature varie NON RISULTANO ANCORATI alle pareti (come dovrebbero con staffe ad esse) quindi risulta necessario provvedere al loro fissaggio alle pareti di appoggio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Modesta	2
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P xD	4

Misure Urgenti

- **MISURE ANTICOVID: Mantenere la distanza tra i banchi costante laddove possibile.**
- Fissaggio degli arredi (armadi e scaffalature) alle pareti.
- Ove presenti LIM e VIDEOPROIETTORE, verificare il corretto collegamento dei cavi elettrici e la stabilità di fissaggio alla parete di tutti i componenti sospesi

IMPIANTO ELETTRICO

Tipo di Rischio

I rischi da corrente per il lavoratore dipendono da:

1. Intensità della corrente elettrica
2. Resistenza elettrica del corpo umano
3. Tensione della corrente elettrica
4. Frequenza della corrente elettrica
5. Tempo di contatto
6. Tragitto della corrente elettrica

1.1 Pericolo: -corrente alternata maggiore di 30 mA ;

- corrente continua maggiore di 60 mA;

1.2 Morte: - corrente alternata maggiore di 60 mA;

- corrente continua maggiore di 120 mA;

(a parità di voltaggio la corrente alternata ha una pericolosità di circa il doppio di quella continua);

2. La resistenza elettrica di un corpo dipende da:

- fattore biologico (mezzo interno: 600 – 800 Ohms e cute: variabile);
- fattore fisico (pressione durata del contatto, estensione);
- natura del contatto con la terra (condizioni del suolo: asciutto, bagnato, tipo di calzatura);

3.- Per la bassa tensione la corrente alternata è più pericolosa della continua;

- per l'alta tensione la corrente alternata e quella continua hanno la medesima pericolosità;

4. Gli effetti della corrente diminuiscono con l'aumentare della frequenza.:

- con frequenze inferiori a 50 Hz si hanno danni;
- con frequenze tra 50 e 10⁵ Hz si hanno lievi danni;
- con frequenze maggiori di 10⁵ Hz non si hanno danni;
- da 20.000 hz in poi si ha solo l'effetto termico;

5. Tempo di contatto breve :- fibrillazione muscolare

Tempo di contatto lungo: - tetanizzazione dei muscoli respiratori e ustioni;

6. Tragitto più pericoloso: - cuore e centri bulbari;

Punti di contatto più pericolosi.

- mano destra e mano sinistra;
- mano e piede;
- testa e piede;

SITUAZIONE OSSERVATA

ELETTRICO				
DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO				
Certificato di conformità Legge 46/90	<input type="checkbox"/> Visionata	<input checked="" type="checkbox"/> Non Visionata		
Progetto	<input type="checkbox"/> Necessita	<input checked="" type="checkbox"/> Non Necessita		
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO				
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Sottotraccia <input checked="" type="checkbox"/> In canaline esterne <input type="checkbox"/> In tubi metallici			
Alimentazione	<input type="checkbox"/> Cabina elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Monofase 220 volt <input type="checkbox"/> Trifase 380 volt			
Adeguato	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Altro		
In fase di adeguamento	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Altro		
Parzialmente adeguato	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE				
QUADRO ELETTRICO	IMPIANTO DI TERRA	SCARICHE ATMOSFERICHE		
Generale <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Presente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Presente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Di Settore <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No				
Utenze Comandate <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No				
Chiuso Sottochiave <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No				
Protezione contro i contatti diretti <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			Pozzetti Segnalati <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Non Necessita <input type="checkbox"/>
Protezione contro i contatti indiretti <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			Pozzetti Ispezionabili <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Protezione sovracorrenti e corto circuiti <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No				
Protezione termica <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No				
REGISTRO / SCHEDE VERIFICHE				
Presente <input type="checkbox"/>	Non Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Tecnico <input type="checkbox"/> Interno <input checked="" type="checkbox"/> Esterno		

NOTE : Necessita verifica sirena d’allarme antincendio, interruttore del campanello d’ingresso, neon danneggiati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA’	Modesta	2
ENTITA’ DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P x D	4

Misure Urgenti

- **Verifica e certificazione L.46/90 e s.m e integrazioni.**
- Verifica sirena d’allarme, sostituzione del campanello d’ingresso e dei neon danneggiati.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente per l’Impianto di Terra
- Denuncia all’ISPESL (qualora non fosse stata effettuata)
- Predisporre Registro/Schede per annotare le verifiche e la manutenzione effettuata.
- Le prolunghie eventualmente utilizzate devono essere protette contro lo schiacciamento.
- Nei pressi di ogni quadro elettrico deve essere posta una segnaletica indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua o estintori a schiuma.
- Manutenzione costante sugli interruttori e le prese.

Palestra

IMPIANTO ELETTRICO		
DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO		
Certificato di conformità Legge 46/90	<input type="checkbox"/> Visionata	<input checked="" type="checkbox"/> Non Visionata
Progetto/Integrazione	<input type="checkbox"/> Necessita	<input checked="" type="checkbox"/> Non Necessita
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO		
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Sottotraccia <input type="checkbox"/> In canaline esterne <input type="checkbox"/> In tubi metallici	
Alimentazione	<input type="checkbox"/> Cabina elettrica <input checked="" type="checkbox"/> Monofase 220 volt <input type="checkbox"/> Trifase 380 volt	
Adeguito	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Altro
In fase di adeguamento	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Altro
Parzialmente adeguato	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE		
QUADRO ELETTRICO	IMPIANTO DI TERRA	SCARICHE ATMOSFERICHE
Generale <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Di Settore <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Utenze Comandate <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Chiuso Sottochiave <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Presente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Presente <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
Protezione contro i contatti diretti <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pozzetti Segnalati <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Non Necessita <input type="checkbox"/>
Protezione contro i contatti indiretti <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Pozzetti Ispezionabili <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Protezione sovracorrenti e corto circuiti <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Protezione termica <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
REGISTRO / SCHEDE VERIFICHE		
Presente <input type="checkbox"/>	Non Presente <input checked="" type="checkbox"/>	Tecnico <input type="checkbox"/> Interno <input checked="" type="checkbox"/> Esterno

NOTE : Verifica della sirena di allarme.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Modesta	2
ENTITA' DEL DANNO	Medio	2
RISCHIO	P x D	4

Misure Urgenti

- **Verifica e certificazione L.46/90 e s.m e integrazioni.**

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente per l’Impianto di Terra
- Predisporre Registro/Schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione effettuata.
- Le prolunghe eventualmente utilizzate devono essere protette contro lo schiacciamento.
- Nei pressi di ogni quadro elettrico deve essere posta una segnaletica indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua o estintori a schiuma.
- Manutenzione costante sugli interruttori e le prese.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Tipo di Rischio: Stress termico

ANALISI DEL RISCHIO

LOCALE CALDAIA

Ubicazione

Per quanto riguarda il locale in cui deve essere posto il generatore di calore, è richiesto che almeno una parete confinante con lo spazio a cielo libero, su intercapedine o su terrapieno.

Le strutture devono possedere caratteristiche REI 120 con il pavimento e la parte inferiore delle pareti impermeabili ai liquidi, con soglie rialzate di almeno 20 cm.

Il locale deve essere alto non meno di 2,50 m ed è richiesto uno spazio libero di 0.6 m intorno al generatore.

L'accesso deve avvenire direttamente da spazio a cielo aperto o da disimpegno. Tale locale non può comunicare con locali destinati ad altro uso. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.

Le aperture di aerazione devono essere dimensionate in funzione della potenza termica e della superficie in pianta del locale, rispettando in ogni caso dei valori minimi.

Il deposito di combustibile può essere realizzato all'esterno dell'edificio o al suo interno, interrato o in vista. In ogni caso la capacità massima di ciascun serbatoio non può superare i 15 m³, mentre le caratteristiche del locale, le distanze da altri serbatoi, le caratteristiche e la posa in opera di questi sono fissati in relazione alla specifica tipologia di installazione.

La Circolare del Ministero dell'Interno n° 73/71 fissa, inoltre, le caratteristiche di sicurezza dell'impianto di adduzione del combustibile e i dispositivi di sicurezza da installare.

Adempimenti amministrativi

Sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal /h.

Pertanto l'Ente che intende installare un impianto di produzione di calore, con tali caratteristiche, deve richiedere al Comando Provinciale dei VVFF, competente per territorio, l'esame del progetto dell'impianto e successivamente il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Ottenuto tale certificato, deve, ogni 6 anni richiederne il nuovo.

Impianto Elettrico

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla Legge n° 186 del 1° marzo '68, e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla Legge n°46 del 5 marzo '90 e dalle sue successive integrazioni.

L'interruttore generale deve essere installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'apparecchio utilizzatore in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.

Mezzi di estinzione degli incendi

In ogni locale ed in prossimità di ogni apparecchio deve essere installato un estintore di classe 34A 144BC. I mezzi di estinzione incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione o dell'interruttore elettrico generale.

SITUAZIONE OSSERVATA

L'impianto di riscaldamento presente è costituito da corpi scaldanti in ghisa o in alluminio alimentati da una caldaia a gas, collocata in vano appositamente destinato a locale caldaia.

I dati raccolti nel sopralluogo sono riportati nella seguente **scheda**:

GENERATORE TERMICO	
Potenzialità 322 KW Termica 290.000 Potenza Convenzionale E 322 kw e G kw 290 Doppia Caldaia FINTERM .IT tipo AR 250 cod Matricola 78900134 Settembre2000 Alimentato a: Liq. GAS Capacità cisterna Gasolio // Capacità Serbatoio GPL /5000 litri Impianto Elettrico Adeguato Quadro Elettrico Adeguato	Interruttore/Saracinesca di sgancio combustibile Esterno/a Presente Interruttore esterno interruzione energia elettrica Presente Pressione di esercizio BAR 5
LOCALE CALDAIA	
Struttura : Muratura Spessore: Adeguato Pavimentazione: Adeguata Altezza locale: Maggiore di 2,70 m Porta di accesso Ferro Larghezza: 1,20 m Porta dotata di auto chiusura NO Soglia Marmo Altezza : 3, 10 m	Aperture di ventilazione 2,000x1,00 mq 0,40x1,00 mq (Sopra porta di accesso) Estintore SI Capacità estinguente = 9 Kg/Polvere 55A 233 B-C Data Ultima verifica: Febbraio 2019

NOTE :

- Poiché l'impianto sviluppa una potenza superiore alle 100.000/h è soggetto al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando Provinciale dei VVFF (D. M.

16/02/'82 Attività n° 91 “ *Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.00 kcal/h*”.

- La manutenzione del locale caldaia è di competenza Comunale, quella relativa alla caldaia è affidata dal Comune a ditta esterna.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Bassa	1
ENTITA' DEL DANNO	Grave	3
RISCHIO	P xD	3

Misure urgenti per l'impianto ed i corpi scaldanti

- Manutenzione costante delle pompe dell'acqua collegate al bruciatore.
- Verifica generale dell'impianto di riscaldamento (caldaia e corpi scaldanti)
- Verifica dei corpi scaldanti (presenza manopole e funzionamento)
- **Manutenzione/sostituzione delle centraline dei tubi di raccordo dei termosifoni ai vari piani dell'edificio.**

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

Descrizione delle opere da realizzare di massima urgenza (LOCALE CALDAIA)

- Installazione porta REI 100/120 con sistema di auto chiusura (molla di richiamo)

Disposizioni

- Richiedere il C.P.I. al Comando Provinciale dei VVFF (se non già richiesto)
- Attenersi alle indicazioni generali in materia di sicurezza.

RISCHIO INCENDIO

Tipo di rischio: ustioni, soffocamento, ematomi o fratture per cadute

Sistemi di protezione attiva:

- Impianti di blocco
- Sistema d’allarme
- Mezzi ed attrezzature antincendio

Sistemi di protezione passiva:

- Vie di fuga
- Luoghi sicuri
- Segnaletica ed illuminazione di emergenza

SITUAZIONE OSSERVATA

RISCHIO INCENDIO
N° Max di persone: 296 N° Alunni 233 N° Docenti 41 N°ATA 15 N° LSU 3 OSA 3 N° DS 1 (TOTALE n° 296 Persone)
Soggetta al rilascio del C.P.I. <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
RISCHIO INCENDIO- Palestra
N° Max di persone : 110 N° Alunni 105 N° Docenti 4 N°Non Docenti 1 (TOTALE n° 110Persone)
Soggetta al rilascio del C.P.I. <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No MISURA SOSPESA
<u>MISURA ANTICOVID : Massima capienza²⁷ = 22/25 alunni per ora di lezione. N° Docenti 2</u>

Non si è resa necessaria l’installazione di un impianto di allarme con altoparlanti e fonte di energia autonoma e indipendente dal resto dell’impianto in quanto non si raggiungono presenze simultanee superiori alle 500 persone.

⇒Le vie di esodo sono rappresentate dai corridoi che sono sufficientemente larghi per consentire un agevole deflusso degli occupanti l’edificio; le porte delle aule aprono verso l’esodo e immettono direttamente nel corridoio

⇒Le porte sono in alluminio e bachelite, ad anta unica

⇒ La segnaletica delle vie di esodo andrebbe integrata disponendo dei cartelli conformi al D.Lgs. 493/96; l’illuminazione di emergenza è presente.

- ⇒ Le scale interne hanno una larghezza adeguata e sono dotate di sistema antiscivolo.
- ⇒ Su ogni livello di smonto delle scale è presente un idrante dotato di manichetta e lancia antincendio **va chiesta la sostituzione del vetro di chiusura degli idranti con chiusura di plastica frazionata conforme alle norme antincendio**; gli estintori hanno una capacità estinguente variabili da 6 Kg polvere 34A 144B-C a 9 kg polvere 55A 233B-C ; tutti gli estintori sono posizionati a parete e muniti di cartello segnaletico.
- ⇒ Le uscite di sicurezza segnalate sono dotate di maniglione antipanico
- ⇒ I piani della scuola rientrano nella classificazione di “Tipo 2” (ex D.M 26/08/92) (scuole con numero di presenze contemporanee da 301 ad 500 persone) e per le loro caratteristiche tipologiche già descritte non necessitano di un impianto di allarme con altoparlanti.
- ⇒ Ai fini del D.M del 10/03/’98 la scuola viene classificata a rischio di incendio Basso
- ⇒ Gli estintori aventi capacità estinguenti 9 kg. 21 A 113B-C per le attività a rischio di incendio basso coprono una superficie di 200 mq, e per le attività a rischio di incendio medio coprono una superficie 150 mq (vedi Tabella).
- ⇒ **Il numero medio di alunni è di 22/25 per aula.**
- ⇒ La scuola è dotata di impianto di diffusione sonora (campanella)
- ⇒ Non è presente un impianto di altoparlanti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA'	Bassa	1
ENTITA' DEL DANNO	Lieve	1
RISCHIO	P xD	1

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Formazione ed informazione sull'utilizzo degli estintori
- Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96
- Revisione semestrale estintori.
- Identificare gli addetti all'antincendio e pianificarne la formazione.

- Predisporre un apposito registro dove vengono annotate: le verifiche degli estintori, dei sistemi di apertura delle porte, dell’illuminazione di emergenza, delle vie di esodo, ecc.
- Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M 26/08/92 (Piano di Emergenza, prove di Evacuazione, Vie di uscita sgombre da qualsiasi materiale, Divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti, delle aperture, ecc.
- Richiedere il C.P.I. al Comando Provinciale dei VVFF (se non già richiesto)

Per la palestra

VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROBABILITA’	Bassa	1
ENTITA’ DEL DANNO	Lieve	1
RISCHIO	P xD	1

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- **Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M 26/08/92 sull’affollamento, che prevede il massimo numero possibile di 110 persone MISURA SOSPESA.**
- **MISURA ANTICOVID : Massima capienza 27 (25 alunni +2 docenti) persone per ora di lezione.**
- Formazione ed informazione sull’utilizzo degli estintori
- Segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96
- Revisione semestrale estintori.
- Predisporre un apposito registro dove vengono annotate: le verifiche degli estintori, dei sistemi di apertura delle porte, dell’illuminazione di emergenza, delle vie di esodo, ecc..
- Integrare la segnaletica di sicurezza
- Richiedere il C.P.I. al Comando Provinciale dei VVFF (se non già richiesto)

CAPACITA' ESTINGUENTI DEGLI ESTINTORI PER UNITA' DI SUPERFICIE

Tipo di Estintore	Superficie Protetta da un Estintore		
	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
13°89 BC	100 mq	/	/
21 A 113 BC	150 mq	100mq	/
34 A 144BC	200 mq	150 mq	100mq
55 A 233 BC	250mq	200mq	200mq

SITUAZIONE RICONTRATA

RISORSE PER INTERVENTI ANTINCENDIO					
PIANO TERRA	ID Naspri esterno	ID Idranti Scale e Corridoi	ID Estintori	Caratteristiche	Tipo
Atrio	1 UNI 70	4 Uni 45	1	6 kg polvereABC	34A 233 B-C
Aule			1	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Corridoi			2	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Refettori			1	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Locale Caldaia			1	9 kgpolvereABC	55A 233 B-C
PIANO PRIMO	ID Naspri	ID Idranti Scale e Corridoi	ID Estintori	Caratteristiche	Tipo
Uffici		4 Uni 45	1	6 kg polvereABC	34A 233 B-C
Aula Multimediale			1	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Corridoi			2	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Refettori			1	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Archivio			1	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
PIANO SECONDO	ID Naspri	ID Idranti Scale e Corridoi	ID Estintori	Caratteristiche	Tipo
Corridoi		4Uni 45	2	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Aule			1	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Refettori			1	6 kgpolvereABC	34A 233 B-C
Palestra		1Uni 45	1	6 kgpolvereABC	55A 233 BC
			1	6 kgpolvereABC	21A 113 BC

MISURE DI PROTEZIONE PASSIVA		
PIANO	ID Porte REI	Caratteristiche
Piano Terra: Scale	Presenti	Porta, REI 60
Piano Primo: Scale	Presenti	Porta, REI 60
Piano Secondo: Scale	Presenti	Porta, REI 60
Palestra	Presenti	Porta, REI 60

SISTEMA DI RILEVAZIONE ALLARME ANTINCENDIO	
Intero Edificio	Assente (Rilevatore acustico e di fumi)
Note:	

PIANO DI PRONTO SOCCORSO

I parametri presi in considerazione per la preparazione del seguente piano sono stati:

- Tipo di lesione o d’infortunio più grave ipotizzabile nelle condizioni di lavoro;
- Ipotesi di intervento di emergenza per situazioni generiche non direttamente collegate all’attività lavorativa;
- Tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso più vicino e tempo di intervento di mezzi attrezzati di assistenza;
- Ipotesi di interventi in situazioni d’emergenza;

Gli infortuni tipici per il tipo di attività analizzata possono essere:

- Distorsioni
- Ferite lacero contuse
- Contusioni

La scuola è ubicata in Corso Umberto I nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA); il Pronto soccorso più vicino è quello di VILLA BETANIA, sita in VIA ARGINE nel Comune di PONTICELLI a circa 6 km di distanza..

Il Presidio dei V.V.F.F. più vicino è quello del Comune di NAPOLI distante 8 Km circa.La scuola Secondaria di 1°, dispone, nel suo organico, di alcuni docenti con formazione di Primo Soccorso, tali docenti, i cui nominativi sono presenti nel Piano di Emergenza allegato al presente piano, devono però effettuare nuovamente il Corso di Formazione Integrativo in quanto sono trascorsi più di tre anni dal conseguimento degli attestati di Primo Soccorso.

Il tempo per raggiungere il Pronto Soccorso, valutato per un automezzo comune, è di 15/20 minuti circa, tenendo conto di condizioni di traffico non ideali e della posizione della scuola.

Il tempo d’intervento (comprendendo anche quello di allertamento) di un’ambulanza in partenza dal Pronto Soccorso è stato stimato pari a 15/20 minuti.

Il trasferimento di eventuali feriti leggeri al pronto soccorso non presenta particolari problemi sia nel caso sia effettuato con mezzi comuni sia con l’ambulanza.

All'interno dell'edificio scolastico devono essere conservati pacchetti di medicazione che contengano almeno:

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

ALLEGATO 1 (DM 388/03)

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Il materiale di pronto soccorso deve essere oggetto di segnaletica appropriata. Infine, i numeri telefonici di emergenza (vigili del fuoco, pronto soccorso) scritti su un apposito cartello ben visibile, devono essere affissi in un luogo noto a tutti. Identificare i lavoratori (in numero di due) addetti al pronto soccorso. La scuola è dotata di defibrillatore portatile.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Controllare periodicamente il contenuto della cassetta di Pronto Soccorso e comunicare alla segreteria della scuola la richiesta di integrazione del contenuto;
- Affiggere i numeri di pronto intervento nei pressi di ogni apparecchio telefonico;
- Formazione ed informazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso;
- Far verificare dall'ASL competente il Registro Infortuni.

AGENDA DEGLI INTERVENTI PERIODICI

INTERVENTO	PERIODICITA'
Verifica della cassetta di pronto soccorso	Mensile
Verificare e mantenere le condizioni igienico- sanitarie dei servizi igienici	Mensile/giornaliera
Verificare la dotazione igienico – sanitaria	Mensile
Revisionare l'efficienza degli estintori	Semestrale
Pulizia plafoniere	Annuale
Richiesta della verifica dell'impianto elettrico di messa a terra alla ASL competente	Biennale
Manutenzione periodica di tutte le superfici	Biennale

Dopo la collocazione del defibrillatore portatile, sono stati formati all'utilizzo del macchinario 4 dipendenti del plesso scolastico.

PROPOSTA DI PIANO DI ADEGUAMENTO

Sono riportati in sintesi le priorità degli adeguamenti da effettuare e che scaturiscono dalla valutazione dei rischi. I tempi di attuazione sono indicati in base alla gravità del rischio riscontrato. Essi vanno specificati in relazione ai tempi necessari per la loro attuazione.

R > 8	Azioni Correttive indilazionabili
4 ≥ R ≤ 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 ≥ R ≤ 3	Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine
R = 1	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

RISCHIO STRUTTURALE

R = 9

Misure Urgenti

- Interventi urgenti di ripristino della guaina sul solaio di copertura.

FATTORI AMBIENTALI

Piano Terra e Piano Primo

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- **RISPETTARE LE MISURE ANTICOID per aereazione e distanziamento (laddove possibile).**
- Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro
- Effettuare periodicamente la pulizia dei locali

R = 1

Secondo piano

Misure Urgenti

- Interventi urgenti di ripristino della guaina sul solaio di copertura.

Misure per la mitigazione del rischio

- **RISPETTARE LE MISURE ANTICOID per aereazione e distanziamento(laddove possibile).**
- Inibire il passaggio/transito degli utenti sotto le parti strutturali più danneggiate.

R = 9

Palestra

Misure per la mitigazione del rischio

- Manutenzione e pulizia periodica degli ambienti di lavoro

R = 2

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Verifica costante del rispetto delle Norme Antincendio)evitando di superare la soglia di presenze simultanee pari ad 110 persone. (D. M. 26/08/92, art. 5 relativo all’affollamento del locale) con ulteriore contrazione rispetto alle Norme tecniche di Edilizia scolastica dettate dal D.M. 18/12/75. MISURA SOSPESA. MISURA ANTICOID max. capienza 27 persone. (25Al. +2Doc)
- Informazione e controllo sul rispetto delle disposizioni (art.21,22 del D.Lgs. 626/94)
- Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro
- Effettuare periodicamente la pulizia dei locali e dotare i servizi di distributori per il sapone liquido e di salviette.

SERVIZI IGIENICI – ASSISTENZIALI

Piano Terra /Primo Piano

R = 4

Necessaria una verifica dei rubinetti dei lavandini, alcuni dei quali, risultano gocciolanti e danneggiati, e la sostituzione vasi rotti.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l’igiene e la pulizia dei locali
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei servizi (giornaliera).
- Garantire la presenza di sapone liquido e rotoli di carta asciuganti.
- Garantire aereazione costante con finestre SEMPRE aperte durante le ore di lezione

Piano Secondo

R = 9

Misure Indilazionabili

- E’ necessaria il ripristino dell’impermeabilizzazione del solaio di copertura.

- Integrazione della controsoffittatura danneggiata.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei servizi igienici.
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei servizi (giornaliera).
- Garantire la presenza di sapone liquido e rotoli di carta asciuganti.
- Garantire aereazione costante con finestre SEMPRE aperte durante le ore di lezione

Palestra

R = 1

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- MISURE ANTICOID: max presenza 27 persone per ora di lezione.(25 Al. + 2Doc.)
- Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro.
- Effettuare quotidianamente la pulizia e la sanificazione dei servizi (giornaliera).
- Garantire la presenza di sapone liquido e rotoli di carta asciuganti.
- Garantire aereazione costante con finestre SEMPRE aperte durante le ore di lezione

SCALE Interne con gradini in marmo e

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Dotare le scale esterne di segnaletica adeguata (D. Lgs. 493/96)

R = 1

SCALE Esterne con gradini in ferro zincato

Misure indilazionabili

- Verifica della struttura portante ossidata.

R = 4

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE

Piano Terra,

R = 4

- Rettifica degli infissi e sostituzione neon non funzionanti

Misure indilazionabili e per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- MISURE ANTICOID Tenere porte e finestre aperte, e arieggiare le aule per almeno 15 min/ora.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei corpi scaldanti
- Pulizia periodica delle plafoniere (almeno una volta all'anno)

Primo, Secondo Piano e Palestra

R = 1

Misure indilazionabili e per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Manutenzione periodica dei corpi scaldanti
- Pulizia periodica delle plafoniere (almeno una volta l'anno)

VIDEOTERMINALI

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi connessi all'utilizzo dei videoterminali
- **Prescrizioni: attenersi alle istruzioni del M.C in merito all'uso dei VT.**
- Dotare le postazioni(su richiesta del lavoratore) di leggio e poggiapiedi.
- Dotare le postazioni che ne sono prive di illuminazione localizzata.
- L'illuminazione naturale ed artificiale deve essere di tipo schermata.
- Controllare che le postazioni mantengano costanti i requisiti ergonomici. (*Vedi Premessa "Misure generali di prevenzione e protezione"*)
- Verifica degli ancoraggi di LIM e Proiettori alle pareti.

R = 1

ARREDI

Misure indilazionabili e per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- **MISURE ANTICOVID Tenere porte e finestre aperte, e arieggiare le aule per almeno 15 min/ora.**
- Fissare gli armadi alle pareti

R = 4

IMPIANTO ELETTRICO

Piano terra, Primo e Secondo Piano

R = 4

Misure indilazionabili

- Verifica di conformità alla L 46/90 e succ. modificazioni

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Richiedere verifiche periodiche (biennali) all'ASL competente per l'Impianto di Terra
- Denuncia all'ISPESL
- Predisporre Registro/Schede per le annotazioni delle verifiche e la manutenzione effettuata.
- Le prolunghie eventualmente utilizzate devono essere protette contro lo schiacciamento.

- Nei pressi di ogni quadro elettrico deve essere posta una segnaletica indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua o estintori a schiuma.

Palestra

R = 4

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente per l’Impianto di Terra
- Denuncia all’ISPESL (qualora non fosse stata effettuata)
- Predisporre Registro/Schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione effettuata.
- Le prolunghe eventualmente utilizzate devono essere protette contro lo schiacciamento.
- Nei pressi di ogni quadro elettrico deve essere posta una segnaletica indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua o estintori a schiuma.
- Manutenzione costante sugli interruttori e le prese.

IMPIANTO TERMICO

- Apporre all’esterno del locale caldaia una adeguata segnaletica di sicurezza indicante pericoli/obblighi e divieti (segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96)

Disposizioni

- Richiedere il C.P.I. al Comando Provinciale dei VVFF (se non già richiesto)
- Attenersi alle indicazioni generali in materia di sicurezza.

R = 3

RISCHIO INCENDIO

Edificio nel Complesso e Palestra

R = 1

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

- Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M 26/08/92 sull’affollamento della PALESTRA, che prevede il massimo numero possibile di 110 persone in relazione all’unità di superficie. MISURA SOSPESA VIGE MISURA ANTICOID massimo 27 persone per ora di lezione. (25 Al. +2Doc.)
- Integrazione segnaletica di sicurezza

ANALISI DEI COSTI MEDI DA SOSTENERE PER GLI INTERVENTI

Nella determinazione dei prezzi della presente Analisi sono stati adottati i prezzi correnti inseriti nei prezziari ufficiali; per il reperimento di alcuni prezzi non disponibili sono state eseguite delle indagini di mercato interrogando vari fornitori e/o addetti ai lavori.

I prezzi di tutti gli articoli sono riferiti ad opere compiute, complete e rifinite a perfetta regola d'arte in ogni loro parte. Si omette la quantificazione delle opere di adeguamento, poiché tali opere necessitano di progettazione ed esulano da tale contesto. **I prezzi vanno aggiornati considerando un incremento percentuale massimo del 15%.**

FATTORI AMBIENTALI

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

TINTEGGIATURA PER INTERNI CON IDROPITTURA

A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile euro/mq 8.00

UNITA' DI CLIMATIZZAZIONE INTERNA/ESTERNA DA 12.000 FRIGORIE a norma CEE

Costo unitario 1.200 Euro

Costo unitario d'installazione 300 Euro

SERVIZI IGIENICI

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

DOSATORE

Fornitura e posa in opera di dosatore per il sapone liquido compreso di carica, completo di gancio di ancoraggio.

Prezzo unitario Euro 13.00

ASCIUGATORE ELETTRICO A FOTOCELLULA H3142

Asciugamani con sistema di accensione tramite fotocellula, dotato di sistema di protezione mediante autospegnimento dopo 1 minuto di attività continua*. Prodotto certificato con rivestimento in plastica autoestinguente.

Prezzo unitario Euro 53,00

ROTOLO

Fornitura di rotolo monouso a strappo 4 veli

Prezzo unitario Euro 7.50

TARGHETTA SEGNALETICA

Segnalare i servizi con targhetta indicante l'utilizzo del locale (D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO)

Prezzo Euro 8.00

MONODOPERA

Per opera specializzata di manutenzione ordinaria

Euro/h 16.50

TINTEGGIATURA PER INTERNI CON IDROPITTURA

A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile Euro 8,00

INFISSO PORTE INTERNE IN ALLUMIO E BAKELITE

Infisso con telaio munito di mostra

Prezzo al mq Euro 195.08

<u>SCALE</u>

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

TARGHETTA SEGNALETICA

Segnalare i servizi con targhetta indicante l'utilizzo del locale(D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO)

Prezzo Euro 12.00

BANDE ANTISCIVOLO

Fornitura e posa in opera bande adesive – Rotolo da 18 m, larghezza 30 mm.

Prezzo unitario Euro 69,50

PLAFONIERA DI EMERGENZA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON GRADO DI PROTEZIONE IP 40

Prezzo unitario Euro 120

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

MANODOPERA

Specializzata per opere di manutenzione ordinaria

Euro/h 16.50

Ordinaria

Euro/h 11.00

SCHEMATURE INFISSI

Fornitura e p.o. di elementi schermanti regolabili

Prezzo Euro 65.00

PLAFONIERE

Fornitura e p.o. corpi illuminanti

Prezzo Euro 120.00

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE

Prezzo al mc Euro 335.5

VIDEOTERMINALI

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA POSTAZIONI VIDEOTERMINALI

Fornitura e p.o di lampade da installare nei pressi dei video terminali.

Prezzo unitario Euro 25,00

IMPIANTO ELETTRICO

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

ADEGUAMENTO IMPIANTO

Norme CEI e Legge 46/90

Per la stima è necessaria la progettazione dell'impianto (Padiglione C)

TARGHETTA SEGNALETICA

Segnalare i servizi con targhetta indicante l'utilizzo del locale

Prezzo Euro 14,50

REGISTRO

Prevenzione Incendi conforme all'Art. 5 del D.P.R: 12 gennaio 1998; n° 37 (attività soggetta al Controllo dei VVFF)

Prezzo Euro 5,50

SET DI PROTEZIONE CAVI

Set a ponte in PVC a tre passanti per i cavi, completo di elementi di fissaggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezzo unitario Euro 32.00

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

LAMPADA DI EMERGENZA

Lampada di Sicurezza con Inverter, norme (D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO) autonomia 30 minuti. Da 66,00 Euro a 130,00 euro.

TARGHETTA SEGNALETICA

Segnalare i servizi con targhetta indicante l'utilizzo del locale(D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO) Recanti scritte:

Saracinesca gasolio da azionare solo in caso d'incendio, Interruttore, Interruttore elettrico generale caldaia azionare solo in caso di incendio Divieto di Accesso al personale non autorizzato.,

Prezzo Euro 13.50

AUTOCHIUSURA

Fornitura e p.o. di autochiusura a molla per la porta, compreso di tutto il necessario per dare il prodotto finito

Prezzo unitario Euro 105.00

RISCHIO INCENDIO

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

TARGHETTA SEGNALETICA

(D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO) Recanti scritte:

Scale; Percorso – Uscita di emergenza; Attacco VVFF. Allarme Antincendio,

Prezzo Euro 10.00

IMPIANTO DI SICUREZZA

- a) Illuminazione di sicurezza
- b) Impianto di allarme a diffusione sonora

REGISTRO

Prevenzione incendi

Prezzo Euro 5,50

PLAFONIERA DI EMERGENZA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON GRADO DI PROTEZIONE IP 40

Prezzo unitario Euro 140.00

PRONTO SOCCORSO

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

CARTELLO NUMERI DI EMERGENZA

Prezzo unitario Euro 13.50

TARGHETTA SEGNALETICA

(D.Lgs. 493/96 –Direttiva 92/58 CEE – UNI BS- DIN –NF- ISO) Recanti scritte:

Telefono di emergenza, Cassetta Pronto Soccorso,

Prezzo Euro 10.00

La presente valutazione dei rischi va effettuata nuovamente in occasione di modifiche che danno il via ad una nuova organizzazione del lavoro e comunque rinnovato con scadenza annuale.(ex D. Lgs. 626/94 art. 4, ora T.U. 81/08)

**ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA AI FINI DEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE
DEL LAVORO.**

Dirigente Scolastico: **Prof. VINCENZO DE ROSA**

Responsabile del S.P.P.: Arch. GIOVANNI NAPOLITANO

Medico Competente: Dott. ANTONIO AMBROSIO

Addetti alla comunicazione esterna: Sig.ra ARPAIA CARMELA,
Sig.ra ASSUNTA D’ACUNZO,
Sig.ra COCOZZA CONCETTA,

Coordinatori dell’Emergenza

Prof. ELVIRA ACCARDO
Sostituto: Sig.ra CONCETTA COCOZZA - Piano Primo
Sostituto: Sig.ra ASSUNTA D’ACUNZO - Piano Primo
Sostituto Sig.ra BARRECA EMMA- Piano Terra

Addetti al servizio di prevenzione e protezione:

Incaricati misure di prevenzione incendi e dell'emergenza

Prof. PIEMONTE ROSA ANNA – Piano Terra – Aule
Prof. COSTANZO BARBARA - Piano Primo – Aule
Prof. NAPPI GIORGIA - Piano Secondo – Aule
Sig. FIORINIELLO RAFFAELE - Corridoi
Dott. ASSANTE ANNA - Segreteria

Incaricati delle misure di pronto soccorso

Prof. RICCIO ANNA – Aule
Prof. BUONOMO ANNA - Aule
Prof. COZZOLINO MATILDE - Aule
Prof. PACE FRANCESCA - Piano Primo – Aule
Prof. POLIANDRI ROSARIA - Piano Secondo – Aule
Dott. MAIONE FEDERICA DSGA - Segreteria
Sig. FIGLIOLINO DOMENICO - Piano Primo - Corridoio

Rappresentante lavoratori per la sicurezza

Prof. SALVATORE DELL’AQUILA

Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Prof. SALVATORE DELL’AQUILA è stato individuato dalla RSU tra i suoi componenti per ricoprire il ruolo di Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori a partire dal 31/10/2021. Il RLS ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite debbono svolgersi congiuntamente con il RSPP o un addetto da questi incaricato.

Il DS consulta il RLS in merito a tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del RLS; in occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte ed opinioni; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del RLS. Questi conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.

Inoltre il RLS è consultato:

- ✓ In merito alla Designazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ✓ In merito alla stesura del piano di valutazione dei rischi;
- ✓ In merito alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica;
- ✓ In merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Il DS, su istanza del RLS, è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione.

Il RLS ha diritto alla formazione specifica prevista dall’art. 19, comma 1, lettera g) del (ex D. Lgs. 626 confluito nel T.U.81/08); i contenuti della formazione sono quelli previsti dal (D. Lgs. T.U.81/08) e dal Decreto del Ministero del Lavoro del 16/10/1997.

Per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 9 dell’ex D.Lgs 626/94 confluito nel T.U. 81/08, il RLS, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue.

San Giorgio a Cremano, li.....

Firma del Dirigente Scolastico

(per avvenuta comunicazione)

Firma del RLS

(per accettazione)

Designazione dei Lavoratori incaricati di attuare le misure in materia di evacuazione dei lavoratori, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Il sottoscritto Prof. VINCENZO DE ROSA in qualità di Dirigente Scolastico dell'I.C. “II°- MASSAIA” di San Giorgio a Cremano (NA)

INCARICA e NOMINA
dal giorno 31/10/2021.

Coordinatori dell’Emergenza

Prof. ELVIRA ACCARDO, Sig.ra ASSUNTA D’ACUNZO; Sostituto: Sig.ra CONCETTA COCOZZA; Sig.ra BARRECA EMMA

Firma per accettazione:

Addetti al servizio di prevenzione e protezione:

Incaricati misure di prevenzione incendi e dell'emergenza

Prof. PIEMONTE ROSA ANNA; Prof. COSTANZO BARBARA; Prof. NAPPI GIORGIA; Sig. FIORINIELLO RAFFAELE; Dott. ANNA ASSANTE.

Firma per accettazione :

Incaricati delle misure di primo soccorso

Prof. RICCIO ANNA; Prof. BUONOMO ANNA; Prof. COZZOLINO MATILDE; Prof. PANE FRANCESCA; Prof. POLIANDRI ROSARIA; DSGA MAIONE FEDERICA – Sig. FIGLIOLINO DOMENICO

Firma per accettazione:

Addetti alla comunicazione estera: Sig.ra ARPAIA CARMELA, Sig.ra ASSUNTA D’ACUNZO,
Sig.ra COCOZZA CONCETTA,

.....

.....

Incarico di Ausiliario assistenza disabili in caso di necessità, *Responsabile aree di raccolta e
raccolta moduli di evacuazione: Sig.ra BARRECA EMMA, PETRILLI MARIA ROSARIA, Sig.
FIGLIOLINO DOMENICO*,

.....

.....

Rappresentante lavoratori per la sicurezza: Prof. SALVATORE DELL’AQUILA

Firma per accettazione:

La presente valutazione dei rischi va effettuata nuovamente in occasione di modifiche che danno il via ad una nuova organizzazione del lavoro (D. Lgs. T.U.81/08)

San Giorgio a Cremano 26/10/2021

IL DATORE DI LAVORO / **DIRIGENTE SCOLASTICO**

PROF. VINCENZO DE ROSA.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PLESSO

ARCH. **GIOVANNI NAPOLITANO**..... .....

IL MEDICO COMPETENTE

DOTT. ANTONIO AMBROSIO

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PROF. SALVATORE DELL'AQUILA.....

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 (Testo Unico Sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro) e s. m. ed i.,

DECRETO LEGISLATIVO n.106 del 03/08/2009.

FATTORI AMBIENTALI

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (*Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo*)

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (*Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*)

CEE *Direttiva Consiglio 3 Dicembre 1992, n° 92/104*

SCALE

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (*Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*)

SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (*Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*)

MICROCLIMA TERMICO E ILLUMINAZIONE

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (*Testo unico delle leggi sanitarie*)

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (*Norme generali per l'igiene del lavoro*)

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (*Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo*)

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. 1391 (*Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici*)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relative alla altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione*)

LEGGE 30 aprile 1976, n. 373 (*Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (*Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242 (*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*)

CEE direttiva Consiglio 30 Novembre 1989, n.89/654 (*relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro*)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*)

IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*)

LEGGE 1° marzo 1968, n. 186 (*Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici*)

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 727 (*Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva"*)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1986 (*Approvazione di tabella UNI-CIG di cui alla legge 6.12.1971, n. 1083, sulla sicurezza d'impiego del gas combustibile - 8° gruppo*)

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 (*Norme per la sicurezza degli impianti*)

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447 (*Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti*)

MINISTERO LAVORO circolare 4 marzo 1959, n. 538 (*Determinazione dei luoghi di lavoro dove esistono pericoli di esplosione e di incendio - art. 400, D.P.R. n. 547/1955*)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 – *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro*

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 – *Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro*

RISCHIO INCENDIO

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 (*Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi*)

LEGGE 7 dicembre 1984, n. 818 (*Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*)

MINISTERO INTERNO circolare 26 gennaio 1993, n. 24 (*Impianti di protezione attiva antincendio*)

MINISTERO INTERNO lettera circolare 17 maggio 1996, n. 954/4122 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni*)

MINISTERO INTERNO lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (*D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2*)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 (*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*)

D.P.R. n 151 del 01 agosto 2011.

DECRETO MINISTERIALE del 07 agosto 2012.

DECRETO MINISTERIALE del 3 agosto 2015.

RISCHIO CHIMICO

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (*Norme generali per l'igiene del lavoro*)

LEGGE 5 marzo 1963, n. 245 (*Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative*)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973 (*Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*)

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52 (*Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose*)

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22 (*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1997 (*Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose*)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*)

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (*Norme generali sull'igiene del lavoro*)

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (*Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (*Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1997 (*Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale*)

DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 (*Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212*)

CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (*relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro*)

CEE direttiva Consiglio 28 giugno 1990, n. 90/394 (*sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni*)

CEE direttiva Consiglio 26 novembre 1990, n. 90/679 (*relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici durante il lavoro*)

RISCHIO BIOLOGICO

- Integrazione al Protocollo ASL Napoli 3 del 29/09/2021;
- Legge 133 del 24/09/2021 con modifiche operative al DL 111 del 06/08/2021

Provincia di Napoli- Documento di Valutazione dei Rischi – I.C. “2°- Massaia” –San Giorgio a Cremano

- Indicazione operativa per la riapertura delle scuole -revisione n°2 – ASL Napoli 3 Regione Campania del 13/09/2021;
- Protocollo d’Intesa Ministero - Sindacati del 14/08/2021;
- Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione AOODPIT. Registro Ufficiale.U.0001237 del 13/08/2021
- Circolare del Ministero della Salute n° 0036254 del 11/08/2021- Norme sulla quarantena e sull’isolamento.
- DL 111 del 06/08/2021
- Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 - Ministero della Pubblica Istruzione
- Piano Scuola 2021/2022 del 16/07/2021– Ministero della Pubblica Istruzione

N° 10 Decreti e n°21 DPCM ANTICOVID dal marzo 2019 ad ottobre 2020.